



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>								
1	1	ГЭСНр61-01-002-07 Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр прим	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,005	154 351,41	777,63
			Объем=0,5 / 100					
			Накладные расходы 89% ФОТ (от 774,17)					689,01
			Сметная прибыль 44% ФОТ (от 774,17)					340,63
			Итого с накладными и см. прибылью					1 807,27
2	2	Цена поставщика	Штукатурка гипсовая	кг		1	49,38	49,38
			Баз. цена МАТ=56,4/1,2*1,02*1,03					
			Тек. цена МАТ=56,4/1,2*1,02*1,03					
3	3	ГЭСНр61-01-001-09 Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2		0,005	23 276,76	119,48
			Объем=0,5 / 100					
			Накладные расходы 89% ФОТ (от 119,16)					106,05
			Сметная прибыль 44% ФОТ (от 119,16)					52,43
			Итого с накладными и см. прибылью					277,96
4	4	Цена поставщика	Шпаклевка гипсовая Старатели финишная	кг		1	28,72	28,72
			Баз. цена МАТ=32,8/1,2*1,02*1,03					
			Тек. цена МАТ=32,8/1,2*1,02*1,03					
5	5	ГЭСН15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,005	9 902,98	57,09
			Объем=0,5 / 100					
			571/пр_2022_п.67_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
			Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 54,87)					49,38
			Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 54,87)					22,85
			Итого с накладными и см. прибылью					129,32
6	6	Цена поставщика	Фасадная акриловая краска	л		0,6	246,02	147,61
			Баз. цена МАТ=281/1,2*1,02*1,03					
			Тек. цена МАТ=281/1,2*1,02*1,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы :</b>								
	Итого прямые затраты (справочно)							1 179,91
	Строительные работы							2 440,26
	Итого ФОТ (справочно)							948,20
	Итого накладные расходы (справочно)							844,44
	Итого сметная прибыль (справочно)							415,91
	<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>							<b>2 440,26</b>
	справочно:							
	Затраты труда рабочих							
	Затраты труда машинистов							
	<b>Итого по акту:</b>							
	Итого прямые затраты (справочно)							1 179,91
	Строительные работы							2 440,26
	Итого ФОТ (справочно)							948,20
	Итого накладные расходы (справочно)							844,44
	Итого сметная прибыль (справочно)							415,91
	НДС 20%							488,05
	<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>2 928,31</b>
	справочно:							
	Затраты труда рабочих							
	Затраты труда машинистов							

Сдал: \_\_\_\_\_ Генеральный директор ООО УК «СпецКоммунПроект» Сикорский В.А.

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Привязка: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

